



Bauvorhaben:

Bodenvernagelung für Baugrube, St. Johann

In St. Johann soll ein neues Einkaufscenter errichtet werden. Hierfür ist eine bis zu 11 m tiefe Baugrube notwendig, die mit Bodennägeln TITAN 30/11 in bis zu 6 Lagen rückverankert wird. Der Baugrubenverbau besteht dann aus einer bewehrten Spritzbetonwand.

Einsatz:

ca. 600 Bodennägel TITAN 30/11, roh, bis  $l = 9,0$  m

