



Rückverankerter Berliner Verbau, Bergmannsrost Halle

Kurzzeitanker TITAN 40/16 wurden gegenüber vorgespannten Litzenankern gewählt, um den Aushub der tiefen Baugrube nicht zu behindern. Besonders das Nachverpressen der Litzenanker hätte zu viel Zeit gekostet.



Verbauhöhe 13,1 m **TITAN** 40/16 in Geschiebemergel
durchschnittlich 28 Stück Anker pro Tag; installiert mit 3 Mann

