



Bauvorhaben: Nachgründung alte Turnhalle Spaichingen

Durch die Gründung der alten Turnhalle auf unterschiedlichen Bodenarten kam es zu ungleichmäßigen Setzungen mit Höhenunterschieden bis zu 50 cm. Für den Ausgleich und um weitere Setzungen zu vermeiden wurden die bestehenden Wände und Pfeiler verstärkt und auf Pfähle gesetzt die in den Felshorizont einbinden.

Einsatz: ca. 40 Verpresspfähle TITAN 52/26, roh, $L \leq 16,0$ m

